

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego
INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Żeromskiego
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Gzys budynek Sala Gimnastyczna			
11	KNR-W 4-01 d.2 0702-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm $9,76+23,90+18,25=51,91\text{mb}\cdot 0,21\text{m}=10,90\text{m}^2$ Przyjęto:50% 25.955	m m	 25.955	 25.955
				RAZEM	25.955
12	KNR-W 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 25.955	m ² m ²	 25.955	 25.955
				RAZEM	25.955
13	KNR-W 4-01 d.2 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 25.955	m ² m ²	 25.955	 25.955
				RAZEM	25.955
14	KNR-W 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 25.955	m ² m ²	 25.955	 25.955
				RAZEM	25.955
15	KNR-W 2-02 d.2 0917-01 z.o. 2.11.	Zewnętrzne bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach wykonywane ręcznie na tynku zwykłym - bud.o wysokości 18 Doliczyć materiał gzys styrodurekowy wedł. istniejącego o wymiarach 7x7x7cm 25.955	m m	 25.955	 25.955
				RAZEM	25.955
16	NNRNKB d.2 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 51,91*2 103.82	m m	 103.820	 103.820
				RAZEM	103.820
17	KNR 0-17 d.2 0927-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 10.90	m ² m ²	 10.900	 10.900
				RAZEM	10.900
18	KNR 0-17 d.2 0927-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych 10.90	m ² m ²	 10.900	 10.900
				RAZEM	10.900

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Gzyms budynek Sala Gimnastyczna				
11 d.2	KNR-W 4-01 0702-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm $9,76+23,90+18,25=51,91\text{mb}\cdot 0,21\text{m}=10,90\text{m}^2$ Przyjęto:50%	m	25.955		
12 d.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	25.955		
13 d.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	25.955		
14 d.2	KNR-W 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	25.955		
15 d.2	KNR-W 2-02 0917-01 z.o. 2.11.	Zewnętrzne bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach wykonywane ręcznie na tynku zwykłym - bud.o wysokości 18 Doliczyć materiał gzyms styrodurowy wedł. istniejącego o wymiarach 7x7x7cm	m	25.955		
16 d.2	NNRNKB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 51,91*2	m	103.820		
17 d.2	KNR 0-17 0927- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	10.900		
18 d.2	KNR 0-17 0927- 06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m ²	10.900		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	76.3343		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków"35"	t	0.1012		0.1012							
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0078		0.0078							
3.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50- 0.55 mm	kg	2.5955		2.5955							
4.	farba gruntująca CT 16	dm ³	3.2700		3.2700							
5.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	5.1910		5.1910							
6.	gzyms styrodurkowy o wym. 7x7x7cm	m	28.5505		28.5505							
7.	kątownik równoramienny z tworzywa sztucznego 25x25x3 mm	m	109.011 0		109.011 0							
8.	piasek do zapraw	m ³	0.2154		0.2154							
9.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalo- wej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	28.5505		28.5505							
10.	sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyjnych (CT36)	kg	43.6000		43.6000							
11.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	0.0078		0.0078							
12.	zaprawa klejowa "ATLAS STOPPER K-20" - sucha mieszanka	kg	33.2224		33.2224							
13.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.2596		
2.	środek transportowy	m-g	0.2076		
3.	środek transportowy	m-g	0.1482		
4.	wyciąg	m-g	0.6982		
5.	wyciąg	m-g	0.2596		
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.2074		
				RAZEM	

Słownie: